

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung Menge EH	GRW Einheitspreis Positionspreis
---------------------	---	--

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

39 Trockenbauarbeiten

Version 11, 2002-09

3921 Gipskartonständerwände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2206 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und beim Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzählung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit sich die Standfestigkeit nicht aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß ÖNORM B 3358-6 einkalkuliert.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Einlegen einer 5 cm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle im Einheitspreis einkalkuliert.

Brandwiderstandsklasse:

Der Nachweis der geforderten Brandwiderstandsklasse für die Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht, wenn sich die Brandwiderstandsklasse nicht aus der ÖNORM B 3800 oder bei Gipskartonbeplankung aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Schallschutz:

Der Nachweis des geforderten Schallschutzwertes für die Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht, wenn sich die Schallschutzwerte nicht aus der ÖNORM B 3358-6 oder ÖNORM B 8115-4 ergeben.

Verarbeitung:

Es gelten für die Verarbeitung die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen, gemäß ÖNORM B 3415, einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanken einer Seite sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m² wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke oder Zargen und das Herstellen der Leibungen mit Gipsbauplatten wird gesondert verrechnet.

392101 Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk.

392101D Z M.Stw.1f.100 2GKB12,5 46dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (2GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 46$ dB.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	200,000 m ²
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	300,000 m ²

Lo

So

500,00 m² EP

392101E M.Stw.1f.105 2GKB15 48dB

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (2GKB) 15 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000 m ²
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	70,000 m ²

Lo

So

100,00 m² EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392101I M.Stw.1f.125 4GKB12,5 53dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

392106 Metallständerwand mit erhöhtem Schallschutz, mit doppeltem Ständerwerk, Dämmschichte aus Mineralwolle mehrlagig, beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten Ständerwerk einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (5GKB) 12,5 mm dick.

392106A M.Stw.2f.220 5GKB12,62dB

Wand 220 mm dick (CW 75+75/220), Dämmschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 70,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

392106B M.Stw.2f.220 5GKB12,5 69dB
E

Wand 220 mm dick (CW 75+75/220), Dämmschicht insgesamt 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 69$ dB.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m2

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3 ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	7 ST	

Lo

So

10 ST EP

392121C Leibung GK ü.2,5m2 25cm b.15mm

Über 2,5 m2 Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, bis 15 mm dick beplankt.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3,000 m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	7,000 m	

Lo

So

10,00 m EP

3923 Wandunterkonstruktionen und Beplankungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2206 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzählung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen in der Ausführung der ÖNORM B 3358. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit sich die Standfestigkeit nicht aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Anschlüsse:

Im Einheitspreis der Wandunterkonstruktion ist ein starrer Anschluss mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden einkalkuliert.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen bei Gipsbauplatten und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß ÖNORM B 3415 einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanen einer Seite, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m² wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke, Zargen und das Ausbilden der Leibungen mit Platten wird gesondert verrechnet.

392301 Unterkonstruktion der Montagewand. Aufbau und Abstände geeignet für die ausgeschriebene Beplankung.

392301A **Unterkonstr.Stahl verz.0,6/50**
 Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm, Profilhöhe 50 mm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 200,000 m2

Lo

So

320,00 m2 EP

392303C Mineralwolle 60mm

60 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 120,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 200,000 m2

Lo

So

320,00 m2 EP

392303D Mineralwolle 80mm

80 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 100,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 150,000 m2

Lo

So

250,00 m2 EP

**392303G Mineralwolle alukasch.60mm
E**

Alufolienkaschiert, 60 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 80,000 m2

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

392304C Steinwolle 30kg 80mm

Mindestrohdichte 30 kg/m3, 80 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m2

Lo

So

20,00 m2 EP

**392304F
E Steinwolle 40kg 60mm**

Mindestrohdichte 40 kg/m3, 60 mm dick.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	100,000	m2
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	70,000	m2

Lo

So

200,00 m2 EP *****

**392304G
E Steinwolle 40kg 80mm**

Mindestrohdichte 40 kg/m3, 80 mm dick.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	30,000	m2
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000	m2

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 40,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP *****

392308 Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskartonbauplatten (GKB), einseitig oder beidseitig, abgerechnet je Seite und Lage.

392308A **Beplankung GKB 12,5mm**
E

12,5 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 80,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP *****

392308B **Beplankung GKB 15mm**
E

15 mm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 30,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *****

392309 Beplankung der Unterkonstruktion mit imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I) einseitig oder beidseitig, abgerechnet je Seite und Lage.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

392309A Beplankung GKB-I 12,5mm

12,5 mm dick.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	10,000 m2
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	60,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

392309B Beplankung GKB-I 15mm

15 mm dick.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	10,000 m2
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	30,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

392310 Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF), einseitig oder beidseitig, abgerechnet je Seite und Lage.

392310A Beplankung GKF 12,5mm

12,5 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	80,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	120,000 m2

Lo

So

200,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392310B Beplankung GKF 15mm

15 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	80,000	m2	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	120,000	m2	

Lo

So

200,00 m2 EP

392311 Beplankung der Unterkonstruktion mit imprägnierten Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF-I) einseitig oder beidseitig, abgerechnet je Seite und Lage.

392311B Beplankung GKF-I 15mm

15 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	180,000	m2	
-----	------------------	---------	----	--

Lo

So

180,00 m2 EP

392314 Aufzählung (Az) auf die Positionen Ständerwände, beplankt, für die Randausbildung (ohne Verkleidung) von Öffnungen mit einer Stock- oder Durchgangslichte über 2,5 m2.

392314A Az RandBepL.Öfn.ü.2,5 Stw.1-f

Bei Einfachständerwänden (Stw.1-f).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	15,000	m	
-----	------------------	--------	---	--

Lo

So

15,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Freistehende Vorsatzschalen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen in der Ausführung der ÖNORM B 3358. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit die Standfestigkeit sich nicht aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß ÖNORM B 3358-6 einkalkuliert.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung gelten die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß ÖNORM B 3415 einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanen einer Seite sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m² wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
				Übertrag
UG:		Wohnungsseitige Verbesserung	30,000 m2		
				Lo
				So
			50,00 m2	EP
392402B1		Herstellen Haftbrücke			
		Als Haftbrücke.			
UG:		DG-Ausbau/ Zubau	30,000 m2		
				Lo
				So
			30,00 m2	EP
392404		Einfache Wandverkleidung (Trockenputz) mit Gipskartonbauplatten (GKB) auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.			
392404A		Trockenputz GKB 12,5mm			
		Platten 12,5 mm dick.			
UG:		DG-Ausbau/ Zubau	50,000 m2		
				Lo
				So
			50,00 m2	EP
392408		Wärmedämmende Wandverkleidung mit Gipskartonverbundplatten (GKV), bestehend aus Gipskartonplatten und einer Dämmschicht aus Mineralwolle nach Wahl des Auftraggebers, auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.			
392408D		Wandverkl.GKV Mineralw.60mm			
		Einschließlich einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dämmschicht 60 mm dick.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten	80,000 m2		
				Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

392410 Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Schwingbügeln befestigt, mit Dämmschicht aus Mineralwolle nach Wahl des Auftragnehmers, 50 mm dick (MW50), beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB).

392410B Vorsatzschale MW50 GKB 12,5mm

Platten 12,5 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 100,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 400,000 m2

Lo

So

500,00 m2 EP

392410C Vorsatzschale MW50 GKB 15mm

Platten 15 mm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 40,000 m2

Lo

So

40,00 m2 EP

392418 Dampfbremse, Überlappungen mindestens 10 cm, geheftet.

392418A Dampfbremse PE-Fol.0,2mm

Mit PE-Folie, 0,2 mm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m2

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 80,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

392418C Dampfbremse m.Austrocknungseff

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, äquivalente Luftschichtdicke 20 m.

UG: (Keine Zuordnung) 100,000 m2

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 80,000 m2

Lo

So

200,00 m2 EP

392419 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dampfbremse ohne Unterschied der Art, geheftet.

392419A Az Dampfbremse Stöße verkleben

Für das zusätzliche dichte Verkleben der Überlappungen und der Randanschlüsse.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 150,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m2

Lo

So

200,00 m2 EP

3925 Deckenverkleidungen, abgehängte Decken

Ständige Vertragsbestimmungen:

Werkvertragsnorm:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2260-2 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Gipsbauplatten:

Gipskartonplatten (siehe ÖNORMEN) und Gipsfaserplatten (siehe Richtlinien des Erzeugers) werden in der Folge als Gipsbauplatten bezeichnet (Gp.).

Deckenanschlüsse:

Randausbildungen von Verkleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängten Decken mit Gipsbauplatten werden entsprechend den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) dicht ausgeführt.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß ÖNORM B 3358-6 einkalkuliert.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß ÖNORM B 3415 einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Gerüstung:

Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Unterkante jenes Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt wird. Wenn nicht anders angegeben, sind bei Positionen Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent einkalkuliert.

Waagrecht, lotrecht, schräg:

Projektgemäße Abweichungen von der Waagrechten oder Lotrechten bis 5 Prozent gelten als waagrecht oder lotrecht, über 5 Prozent als schräg. Der Prozentsatz wird aus dem Verhältnis der zueinander rechtwinkeligen Seiten (Tangens) gebildet. Schrägen werden in der tatsächlichen Fläche abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Stufenblenden) werden mit dem Ausmaß der Deckenfläche zugerechnet zuzüglich einer Aufzählung.

Unterkonstruktion von Verkleidungen:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

Die Unterkonstruktion der Verkleidungen von waagrechten Deckenuntersichten, schrägen Wand- oder Deckenflächen oder senkrechten Flächen wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügel direkt an den tragenden Untergrund montiert. Im Einheitspreis der Unterkonstruktion ist die fluchtgerechte Montage, waagrecht, geneigt oder senkrecht, mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Beplankung, einkalkuliert. Ausführungen mit Holzlatten statt Stahlblechprofilen werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Setzbolzenmontage:

Wenn nicht anders angegeben wird eine Setzbolzenmontage nicht angewendet.

Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe bis 50 cm ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

392501 Verkleidung von waagrechten Deckenuntersichten mit Gipskartonbauplatten (GKB), einschließlich Unterkonstruktion.

392501B Waagr.Deckenunters.GKB 15mm

Einfach beplankt mit 15 mm dicken Platten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	150,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	300,000 m2

Lo

So

450,00 m2 EP

392501C Waagr.Deckenunters.GKB2x12,5mm

Zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken Platten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	60,000 m2
-----	------------------	-----------

Lo

So

60,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

392502 Verkleidung von waagrechten Deckenuntersichten, mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF), einschließlich Unterkonstruktion.

392502D Waagr.Deckenunters.GKF2x15mm

Zweifach beplankt mit 15 mm dicken Platten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	80,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

392504 Verkleidung von schrägen Wand- oder Deckenflächen, mit Gipskartonbauplatten (GKB), einschließlich Unterkonstruktion.

392504D Schräge Flächen GKB 2x15mm

Zweifach beplankt mit 15 mm dicken Platten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	50,000 m2
-----	------------------	-----------

Lo

So

50,00 m2 EP

392505 Verkleidung von schrägen Wand- oder Deckenflächen, mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF), einschließlich Unterkonstruktion.

392505A Schräge Deckenunters.GKF 12,5

E

Einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Platten.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
Übertrag				
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		50,000 m2	
UG:		Wohnungsseitige Verbesserung		50,000 m2	
				Lo
				So
			100,00 m2	EP
392510		Abgehängte Decke mit waagrechter fugenloser Untersicht aus gelochten Gipskartonplatten (GK-loch), mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.			
392510B	Z	Abgh.Decke+StblRost GK-loch			
		Lochung (Art, Größe): "fein"			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		50,000 m2	
UG:		Wohnungsseitige Verbesserung		50,000 m2	
				Lo
				So
			100,00 m2	EP
392523		Aufzählung (Az) auf die Positionen Gipsbauplattendecken aller Art für das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen und/oder Abtreppungen aus Gipsbauplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten, ohne Unterschied der Art und ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen.			
392523A		Az Gp.Deckenschürze b.20cm			
		Für eine Deckenschürze mit einer Höhe bis 20 cm.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		30,000 m	
				Lo
				So
			30,00 m	EP
Übertrag				

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392523B Az Gp.Deckenschürze ü.20-50cm

Für eine Deckenschürze mit einer Höhe über 20 bis 50 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

392523C Az Gp.Deckenschürze ü.50-100cm

Für eine Deckenschürze mit einer Höhe über 50 bis 100 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

392525 Ausbilden von Abschottungen im Deckenhohlraum, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.

392525A Abschottung Deckenhohlraum F30

Brandschutzklasse F 30. Abschottung aus _____

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

392527 Einlegen von Mineralwolle nach Wahl des Auftragnehmers in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392527A Decke Dämmung Miner.5cm

5 cm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

392527B Decke Dämmung Miner.6cm

6 cm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

392527C Decke Dämmung Miner.8cm

8 cm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

392527D Decke Dämmung Miner.10cm

10 cm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

.....

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten

20,000 m2

Lo

So

20,00 m2

EP

392528

Wärmedämmung von Dachschrägen und Decken mit Steinwolle, Produktart MW-W, durchgehend hydrophobiert, Brennbarkeitsklasse A, abrutschsicher geklemmt zwischen Sparren, Trämen, Zangen oder Latten. Abrechnung je Lage.

392528C**Decke Dämmung Steinw.16cm**

16 cm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau

100,000 m2

Lo

So

100,00 m2

EP

3925340**Decke Rieselschutz**

Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.

UG: DG-Ausbau/ Zubau

20,000 m2

Lo

So

20,00 m2

EP

392541

Aufzählung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für Revisionsöffnungen, im Zuge der Montage hergestellt.

392541A**Az Rev.Öffn.Gp.abklappb.b.40/40**

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art, Größe bis 40/40 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten

1 ST

Übertrag

.....

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

392541B Az Rev.Öffn.Gp.abklappb.b.60/60

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art, Größe über 40/40 bis 60/60 cm.

UG: Hausseitige Verbesserungen 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

392541D Az Rev.Öffn.Gp.aushebb.b.40/40

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art, aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe 40/40 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

392541E Az Rev.Öffn.Gp.aushebb.b.60/60

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art, aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe über 40/40 bis 60/60 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

392542 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für den Einbau von systemgerechten Einbauleuchten im Rastermaß, im Zuge der Deckenmontage, vom Auftraggeber beigestellt, ohne Unterschied der Einzelgröße, einschließlich der Abhängungen.

392542A Az Einbauleuchte Gp.

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

10 ST EP

392543 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken aller Art für den Einbau von Einbauleuchten, vom Auftraggeber beigestellt, im Zuge der Deckenmontage, einschließlich aller Befestigungsmittel.

392543D Az Spots b.D25cm

Von Spots bis Durchmesser 25 cm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10 ST

Lo

So

20 ST EP

392546 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für Ausschnitte, einschließlich etwaiger Auswechslungen in der Deckenkonstruktion, Größe bis 0,1 m².

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392546A Az Deckenausschnitt 0,1 Gp.

Bei abgehängten Decken mit Gipsbauplatten aller Art.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5 ST	

Lo

So

10 ST EP

392550 Aufzahlung auf die Positionen Deckenverkleidungen aller Art mit Gipsbauplatten, ohne Unterschied der Art und Dicke für eine Dampfbremse.

392550A Az Deckenverkl.Gp.Dampfbr.PE

Mit PE-Folie, 0,2 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000 m2	
-----	------------------	------------	--

Lo

So

100,00 m2 EP

392550D Z Az. Anschluss Dampfbr. Boden Wand Decke

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	200,000 m	
-----	------------------	-----------	--

Lo

So

200,00 m EP

392551 Aufzahlung auf die Positionen Deckenverkleidungen aller Art mit Gipsbauplatten, ohne Unterschied der Art und Dicke für eine Dampfbremse.

392551A Z Az Dampfbremse Stöße verkleben

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

392604C Verkl.Stahlträger F90

Brandwiderstandsklasse F 90.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

3927 Installationsverkleidungen

Ständige Vertragsbestimmung:

Funktionale Leistungsbeschreibung:

Die Verkleidungen entsprechen den in den Positionen geforderten Brandschutzwerten. Der Nachweis der geforderten Brandwiderstandsklasse wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

392702 Revisionsöffnungen für Schachtwände, aus einem offenbaren Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Scharniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand.

392702A Schachtw.Revisionsöff30/30 F30

Für eine F 30 Schachtwandkonstruktion, Größe 30/30 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392801A Tragst.f.Waschtisch Stw.

Tragständer für einen Waschtisch, für einseitige Befestigung, höhen- und seitenverstellbar, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile für Wasserzuleitung.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15 ST

Lo

So

20 ST EP

392801E Tragst.f.HängeWC Einbauspk.Stw

Tragständer für wandhängendes WC, einschließlich Zubehör für Einbau-Spülkasten, höhenverstellbar mit Halterung für Spülrohr und Wand-WC-Bogen DN 100.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15 ST

Lo

So

20 ST EP

392801H Tragst.f.Hänge-Bidet Stw.

Tragständer für wandhängendes Bidet, einschließlich Zubehör, höhenverstellbar, mit Halterung für Eckventile und Ablaufbogen.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST

Lo

So

2 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

392801L Rohrbef.Wasserzul.K+W+Abl.Stw.

Rohrbefestigungsschiene, einschließlich Halterung für Ablaufrohr und Eckventile für konventionelle Kalt- und Warmwasserzuleitung (K+W) und Rohr-in-Rohr-System.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20 ST

Lo

So

30 ST EP

392802 Halterungen zur Befestigung von sanitären Installationsgeräten aus verzinkten Stahlprofilen, gerichtet für Vorwandinstallationen (Vorw).

392802A Tragst.f.Waschtisch Vorw.

Tragständer für einen Waschtisch, für einseitige Befestigung, höhen- und seitenverstellbar, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile für Wasserzuleitung.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo

So

20 ST EP

392802B Leicht-Tragst.f.HandwaschbVorw

Tragständer für ein Handwaschbecken, für einseitige Befestigung, höhen- und seitenverstellbar, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile für Wasserzuleitung.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo

So

20 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392802E Tragst.f.HängeWC EinbauspkVorw

Tragständer für wandhängendes WC, einschließlich Zubehör für Einbau-Spülkasten, höhenverstellbar, mit Halterung für Spülrohr und Wand-WC-Bogen DN 100.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo

So

20 ST EP

392804 Türzargen für Ständerwände, aus verzinktem Stahlblech, grundiert, für gefälzte Türblätter, für zwei Schraubänder gerichtet, passend zu den Wanddicken, liefern und versetzen, einschließlich Dichtungsbänder und Entfernen der Distanzwinkel.

392804C St-zarge lief+vers.b.2m2 100mm

Stocklichte bis 2,0 m2, für Wanddicken von 100 mm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20 ST

Lo

So

30 ST EP

392804D St-zarge lief+vers.b.2m2 105mm

Stocklichte bis 2,0 m2, für Wanddicken von 105 mm.

UG: (Keine Zuordnung) 10 ST
 UG: DG-Ausbau/ Zubau 3 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 7 ST

Lo

So

20 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392804I St-zarge lief+vers.b.4m2 220mm
 Stocklichte bis 4,0 m2, Wanddicke 220 mm.

Lo

So

1 ST EP

392804Z Z T30 Stahlzargen
 T30 Stahlzargen für Wohnungseingangstüren (Maulweite 25cm mit 5 fach Verriegelung, NOVOFERM)

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 3 ST

Lo

So

5 ST EP

3929 Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen

392903 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände mit Gipskartonplatten für das Verwenden von imprägnierten Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Dicke oder Art, anstatt normaler Gipskartonbauplatten oder Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF), abgerechnet die Fläche der verlegten Platten.

392903A Az GK imprägnierte Platten

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 40,000 m2

Lo

So

70,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
----------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

392904 Aufzählung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art mit 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, für Mehrdicken auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

392904A Az Mineralw.6cm

Für eine Dicke von 6 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

392904B Az Mineralw.7cm

Für eine Dicke von 7 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

392904C Az Mineralw.8cm

Für eine Dicke von 8 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

392904D Az Mineralw.10cm

Für eine Dicke von 10 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
--------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

.....

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 m2

Lo

So

15,00 m2

EP

392905 Gleitende Deckenanschlüsse von Ständerwänden bei erwarteten Deckendurchbiegungen über 10 bis 25 mm. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Gipsbauplattenerzeugers, ohne Unterschied der Wanddicke, abgerechnet die Wandlänge.

392905A Gleit.Deckenanschl.1-f.Stw.

Bei einfachem Ständerwerk (1-f.Stw.).

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

Lo

So

10,00 m

EP

392905B Gleit.Deckenanschl.1-f.Stw.F30

Bei einfachem Ständerwerk (1-f.Stw.), für eine Brandwiderstandsklasse F 30.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

Lo

So

10,00 m

EP

392907 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände aller Art, abgerechnet je Ständerreihe.

392907A Az M-stw.reduz.St-Abstand 41cm

Für einen reduzierten Ständerabstand von 41 cm (statt 62,5 cm).

Übertrag

.....

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m

Lo

So

30,00 m EP

392915 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art für das Anarbeiten an Decken mit offener Untersicht (z.B. Rippendecken, Trapezblechdecken), ohne Unterschied der Dicke oder Art der Verkleidung.

392915A **Az Anarb.off.Unters.1-s.1-f.**
E

Bei einseitig bis 15 mm dicken beplankten Wänden.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP *****

392917 Vollflächige Spachtelung der Oberflächen von Gipsbauplatten für besondere Anforderungen.

392917A **Vollflächige Spachtelung**

Anforderung: _____

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m2

Lo

So

150,00 m2 EP

392919 Geradlinige Ausbildung aller Außenecken mit Eckschutzschienen, unter der Spachtelung montiert.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392919A Eckschutzschienen verzinkt
E

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech, verlaufend eingespachtelt.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000 m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	60,000 m

Lo

So

100,00 m EP *****

392919B Eckschutzschiene Alu

Eckschutzschiene aus Aluminium, verlaufend eingespachtelt.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000 m
-----	--------------------------------	----------

Lo

So

20,00 m EP

392919C Z Einfassprofil

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	50,000 m
-----	------------------	----------

Lo

So

50,00 m EP

392920 Ausschneiden von Wandöffnungen nach Angabe des Auftraggebers in fertige Wände, einschließlich etwa erforderlicher Auswechslungen, abgerechnet je Ansichtseite, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

392920A Öffnungen Ausschneiden b.0,01m2

Öffnungen bis 0,01 m2.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

- UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST
- UG: DG-Ausbau/ Zubau 3 ST
- UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

10 ST EP

392920B Öffnungen Ausschneiden ü.0,01-0,1m2

Öffnungen über 0,01 bis 0,1 m2.

- UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST
- UG: DG-Ausbau/ Zubau 3 ST
- UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

10 ST EP

392920C Öffnungen Ausschneiden ü.0,1-0,5m2

E

Öffnungen über 0,1 bis 0,5 m2.

- UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST
- UG: DG-Ausbau/ Zubau 3 ST
- UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

10 ST EP *****

392921 Schließen von Wandöffnungen und Anarbeiten an Einbauteile im Zuge der
Verspachtelungsarbeiten, abgerechnet die gesamte Öffnung vor dem Einbau.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392921A Öffnung Schließen 1f.b.0,01m2

Bei bis 15 mm dicker Beplankung, Öffnungen bis 0,01 m2.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	2	ST
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3	ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5	ST

Lo

So

10 ST EP

392921B Öffnung Schließen 1f.ü.0,01-0,1m2

Bei bis 15 mm dicker Beplankung, Öffnungen über 0,01 bis 0,1 m2.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	2	ST
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3	ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5	ST

Lo

So

10 ST EP

392921C Öffnung Schließen 1f.ü.0,1-0,5m2
E

Bei bis 15 mm dicker Beplankung, Öffnungen über 0,1 bis 0,5 m2.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	2	ST
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3	ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5	ST

Lo

So

10 ST EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

392922 Fugen von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit auspressen, einschließlich Vorbehandeln mit einem Primer und Nachbehandeln nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Fugenmaterial in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

392922A Fuge Acryl-Disp.b.10mm

Fugenbreite bis 10 mm, mit elastisch bleibendem Einkomponentenstoff auf Acryl-Dispersionbasis, Shorehärte maximal 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	500,000	m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	600,000	m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1.000,000	m

Lo

So

2.100,00 m EP

392930A Z Az. Metallsteckwinkelsatz für UK Zarge

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10	ST
-----	------------------	----	----

Lo

So

10 ST EP

392930B Z Vorsatzschale MW 50 GKF 2x15mm

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000	m2
-----	------------------	--------	----

Lo

So

10,00 m2 EP

392930C Z GK- Vorhangsch.kasten 10/15/10cm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

392940 Aufzählung (Az) auf die Positionen Verkleiden von schrägen Wand- oder Deckenflächen mit Gipsbauplatten aller Art für das Verkleiden der Leibungsflächen und das Anarbeiten an Dachflächenfenster mit gleichem Material der Dachschrägenverkleidung.

392940A Az Leibung Dachfl.Gp.b.30cm

Leibungstiefe bis 30 cm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

392940B Az Leibung Dachfl.Gp.b.30-50cm

Leibungstiefe über 30 bis 50 cm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

392945A Z Revisionsdeckel 20/20 cm

Type: B+M Air Firelab F 90 20x20 cm

Liefen und montieren per Stück

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
-------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

392950A Z Az. Schiebetürsystem

Az. Schiebetürsystem Knauf, einflügelig für GK- Ständerwand UK CW 75, max. Türblattstärke 40 mm für Türblattgröße 630- 1030/2020 mm

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST

Lo

So

3 ST EP

392950B Z Az. Gipslaibung f. Schiebetüre

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST

Lo

So

3 ST EP

392950C Z Az. Türblatt weiß, inkl. Muschelgriff

für einflügeliges Schiebtür- System
 Türblattstärke 40 mm
 Türblattgröße 850/2030 mm
 Türbeschlag Sirio Rund, chrom matt

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST

Lo

So

3 ST EP

392950D Z Abgeh. Decke GKB 12,5mm + 10cm MW

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	50,000 m2
-----	--------------------------------	-----------

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	50,000 m2	

Lo

So

110,00 m2 EP

392950E Z Leichtbauplatte Tektalan

UG:	Hausseitige Verbesserungen	50,000 m2	
-----	----------------------------	-----------	--

Lo

So

50,00 m2 EP

392950F Z Leichtbauplatte Tektalan

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	50,000 m2	
-----	------------------	-----------	--

Lo

So

50,00 m2 EP

392960A Z Beigestellte Zargen auf EI2 C30 aufrüsten

Zarge mit 2x 12,5mm GKF Streifen auf EI2 C30 (ehem. T30) aufrüsten. (innenseitig verklebt)
Stocklichte 90/200 MW 25cm

UG:	Hausseitige Verbesserungen	8 ST	
-----	----------------------------	------	--

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2 ST	
-----	------------------	------	--

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 6 ST

Lo

So

16 ST EP

392960B Z Beigestellte EI2 C30 Zargen versetzen

EI2 C30 (ehem. T30) Zarge für Wohnungseingangstür versetzen.
Stocklichte 90/200 MW 25cm

UG: Hausseitige Verbesserungen 8 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 6 ST

Lo

So

16 ST EP

392960C Z Metallsteckwinkelsatz f. bef.d. U/A-Profile

inkl. Montagematerial

UG: Hausseitige Verbesserungen 10 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 8 ST

Lo

So

23 ST EP

3931 Trockenestrich, Trockenunterböden

393101 Abdecken des Untergrundes, Übergriff mindestens 10 cm, abgerechnet die abgedeckte Fläche.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

393101C Abdecken PE-Folie 0,1mm
E

Mit PE-Folie, 0,1 mm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000 m2

Lo

So

40,00 m2 EP *****

393102 Höhenausgleich des Rohbodens, bei Unebenheiten, vor dem Verlegen von Trockenunterböden.

393102A Ausgleichsch.Sand 2cm

Ausgleichsschicht aus getrocknetem Sand, im Mittel 2 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000 m2

Lo

So

40,00 m2 EP

393102C Ausgleichsch.Perlit 4cm

Ausgleichsschicht aus Perlitrockenschüttung, im Mittel 4 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
-----	------------------	-----------

Lo

So

10,00 m2 EP

393102D Ausgl.Auffüllen Perlit

Für örtliche Auffüllungen mit Perlitrockenschüttung.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

**393107A
E Trockenstr.2x10mm GF**

Bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Platten, Gesamtdicke 20 mm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *****

**393107B
E Trockenstr.2x12,5mm GF**

Bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken Platten, Gesamtdicke 25 mm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *****

**393107C
E Trockenstr.2x10mm GF+EPS20mm**

Aus Verbundplatten, bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Platten und einer Lage expandiertem Polystyrolhartschaum, 20 mm dick, als Wärmedämmung (EPS), Gesamtdicke 40 mm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

393301B Z Revisionstüren Standard 20/20

20/20

UG: DG-Ausbau/ Zubau

3 ST

Lo

So

3 ST

EP

393301C Z Revisionstüren Standard 30/30

30/30

UG: DG-Ausbau/ Zubau

3 ST

Lo

So

3 ST

EP

393301D Z Revisionstüren Standard 40/40

40/40

UG: DG-Ausbau/ Zubau

3 ST

Lo

So

3 ST

EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

393301E Z Revisionstüren Standard 60/60

60/60

Lo

So

3 ST EP

393301F Z Revisionstür EI2 30c

Revisionstür 80/200, Brandhemmend

UG: DG-Ausbau/ Zubau

3 ST

Lo

So

3 ST EP

3989 Z Zusatzpositionen

398901 Verstärkung der GK Wände im Bereich der Küchen für etwaige Oberschränke

398901A Z Trockenestrich + Fermacell 20mm

Fermacell Gipsfaser-Platte

UG: DG-Ausbau/ Zubau

200,000 m2

Lo

So

200,00 m2 EP

398901B Z Ausgleichschüttung bis 6cm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2

EP

398901C Z Ausgleichsschüttung bis 15cm

UG: Hausseitige Verbesserungen 10,000 m3

Lo

So

10,00 m3

EP

398901D Z Wärmeleitblech Niro 0,5

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2

EP

398901E Z Verminderter Abstand UK

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2

EP

398901F Z Verstärkung mit Schalttafel

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

399001C Regiestunde Lehrling R

Lo

So

5,00 h EP

399002 Gipskartonplatten.

399002A GKB 12,5mm R

Gipskartonbauplatten (GKB), 12,5 mm dick.

UG: Hausseitige Verbesserungen 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

399002B GKB 15mm R

Gipskartonbauplatten (GKB), 15 mm dick.

UG: Hausseitige Verbesserungen 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

399002F GKB-I 15mm R

Gipskartonbauplatten imprägniert (GKB-I), 15 mm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2		
			Lo
			So
		20,00 m2	EP
399004	Ständerprofil C aus verzinktem Stahlblech.			
399004C	Ständerprofil C 100/50/0,6mm			R
	Profil 100/50 mm, Blechdicke 0,6 mm.			
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m		
			Lo
			So
		20,00 m	EP
399007	Schnellbauschrauben für Metallständerwände.			
399007C	Schnellbauschrauben 25mm			R
	Länge 25 mm, VE = 100 Stück.			
UG:	Hausseitige Verbesserungen	10,000 VE		
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 VE		
			Lo
			So
		20,00 VE	EP
399007D	Schnellbauschrauben 30mm			R
	Länge 30 mm, VE = 100 Stück.			
UG:	Hausseitige Verbesserungen	100,000 VE		
			Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
				Übertrag
UG:		DG-Ausbau/ Zubau		100,000 VE	
				Lo
				So
				200,00 VE	EP
399007E		Schnellbauschrauben 35mm			R
Länge 35 mm, VE = 100 Stück.					
UG:		Hausseitige Verbesserungen		100,000 VE	
UG:		DG-Ausbau/ Zubau		100,000 VE	
				Lo
				So
				200,00 VE	EP
399008		Dichtungsband unter Blechprofilen.			
399008A		Dichtungsband 50mm			R
Dichtungsband 50 mm breit.					
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		25,000 m	
UG:		DG-Ausbau/ Zubau		25,000 m	
				Lo
				So
				50,00 m	EP
399009		Zubehör für Gipsbauplattenständerwände.			
399009A		Fugendeckstreifen			R
Fugendeckstreifen ohne Unterschied der Art.					
UG:		Hausseitige Verbesserungen		25,000 m	
				Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag
399011	Dämmung aus Mineralwolle.			
399011B	Mineralwolle 5cm dick			R
	5 cm dick.			
UG:	DG-Ausbau/ Zubau		35,000 m2	
			Lo	
			So	
		35,00 m2	EP
LG 39	Trockenbauarbeiten		Summe

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
----	-------------	-------------	-------

39	Trockenbauarbeiten	 EUR
----	--------------------	--	-----------

Summe LV EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV	Summe Leistungsverzeichnis EUR EUR	EUR
	% Aufschlag/Nachlass % %	
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR	EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR	EUR

LV	Summe Leistungsverzeichnis EUR EUR	
	Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR	EUR
	Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR	EUR

Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
39	Trockenbauarbeiten	3
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	72
	Aufschläge/Nachlässe	73
	Schlussblatt	74